Beneficiar: M.A.I. prin I.G.I.
Executant:
Proiectant: ALPHA ARCHITECTS + PARTNERS SRL
Obiectivul: Realizarea unei stații de epurare, hidranți interiori și exteriori și a rezervei de apă necesare conform normativelor, la C.C.S.L.C.P. Otopeni
Obiectul: 01 CONFORMAREA CLADIRII - CORP A - LA CERINTELE DE SECURITATE LA INCENDIU
Stadiul fizic: 04 INSTALATII HIDRANTI INTERIORI

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**SA07A1 -** Teava otel sud. long. pentru Instalatie zn+fil+mufa Montare constr. ind. +loc+soc. c. in coloane hidranti d=2 toli	**m**	**145.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	***33062730** - Teava neagra 2" prevopsita culoare rosie + fitinguri tip quick coupling*	*m*	*146.450*		
2	**SA37F# -** Bratara fixare conducte alim apa si gaze,OL sau pvc montare incastrat, conducte D=2	**buc**	**50.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	***4125011** - Suport conducta dn 50*	*buc*	*50.000*		
3	**SF02A1 -** Efectuare proba de etans. la pres. a Instalatie inter. de apa	**m**	**145.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	**SD17B1# -** Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)	**buc**	**7.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	***732430210** - Hidrant de incendiu interior:- robinet de hidrant Dn 50, racord filetat G2” si racord tip “C”;- furtun plat (50mm), lungime 20m;- teava de refulare tip “C” (2”), cu robinet pentru jet compact si pulverizat, cu ajutajul de pulverizare Φ 13;- cutie de hidrant cu rama si geam;- cheie pentru racord tip “B-C”*	*buc*	*7.000*		
5	**RPCU10D1 -** Strapungeri in zidarie de beton armat, / plansee	**buc**	**7.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
6	**RPCU07C#-asim-100%material -** Matarea golurilor in pereti/ plansee	**BUCATA**	**7.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	**20088799 -** Sistem etansare la foc pentru goluri si deschideri pentru instalatii, in pereti si placi, cu rezistenta la foc egala cu cea a peretelui sau a placii strapunse. Se va considera o grosime medie a peretelui de 0,3 m, pentru dimensiuni: Φ 2"	buc	**7.000**		
7	**SD08XD -** Robinet de trcere cu ventil si mufa avand diametru de 2"	**buc**	**9.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	**4201705 -** Robinet hidrant interior Dn50 echipat cu furtun plat L=20 m	buc	**7.000**		
7	**4201717 -** Reductor diferential de presiune 2" P= 4 bari	buc	**1.000**		
7	**4201729 -** Robinet de izolare 2" Pn16	buc	**1.000**		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

BENEFICIAR.
M.A.I. prin I.G.I.

PROIECTANT
ALPHA ARCHITECTS + PARTNERS SRL

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)