Beneficiar: M.A.I. prin I.G.I.
Executant:
Proiectant: ALPHA ARCHITECTS + PARTNERS SRL
Obiectivul: Realizarea unei stații de epurare, hidranți interiori și exteriori și a rezervei de apă necesare conform normativelor, la C.C.S.L.C.P. Otopeni
Obiectul: 02 CONFORMAREA CLADIRII - CORP B - LA CERINTELE DE SECURITATE LA INCENDIU
Stadiul fizic: 09 INSTALATII HIDRANTI INTERIORI

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**SA07A1 -** Teava otel sud. long. pentru Instalatie zn+fil+mufa Montare constr. ind. +loc+soc. c. in coloane hidranti d=2 toli	**m**	**100.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	***33062730** - Teava neagra 2" prevopsita culoare rosie + fitinguri tip quick coupling*	*m*	*101.000*		
2	**SA37F# -** Bratara fixare conducte alim apa si gaze,OL sau pvc montare incastrat, conducte D=2	**buc**	**35.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	***4125011** - Suport conducta dn 50*	*buc*	*35.000*		
3	**SF02A1 -** Efectuare proba de etans. la pres. a Instalatie inter. de apa	**m**	**100.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	**RPCU10D1 -** Strapungeri in zidarie de beton armat, / plansee	**buc**	**6.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	**RPCU07C#-asim-100%material -** Matarea golurilor in pereti/ plansee	**BUCATA**	**6.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	**20088799 -** Sistem etansare la foc pentru goluri si deschideri pentru instalatii, in pereti si placi, cu rezistenta la foc egala cu cea a peretelui sau a placii strapunse. Se va considera o grosime medie a peretelui de 0,3 m, pentru dimensiuni: Φ 2"	buc	**6.000**		

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
6	**SD08XD -** Robinet de trcere cu ventil si mufa avand diametru de 2"	**buc**	**8.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	**4201705 -** Robinet hidrant interior Dn50 echipat cu furtun plat L=20 m	buc	**6.000**		
6	**4201717 -** Reductor diferential de presiune 2" P= 4 bari	buc	**1.000**		
6	**4201729 -** Robinet de izolare 2" Pn16	buc	**1.000**		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

BENEFICIAR.
M.A.I. prin I.G.I.

PROIECTANT
ALPHA ARCHITECTS + PARTNERS SRL

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)