Beneficiar: M.A.I. prin I.G.I.
Executant:
Proiectant: ALPHA ARCHITECTS + PARTNERS SRL
Obiectivul: Realizarea unei stații de epurare, hidranți interiori și exteriori și a rezervei de apă necesare conform normativelor, la C.C.S.L.C.P. Otopeni
Obiectul: 03 STATIE DE EPURARE SI RETELE EXTERIOARE
Stadiul fizic: 16 IMPREJMUIRE

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**CO07B1 -** Imprejmuiri din sarma, fixata pe stalpi metalici cu panouri de gard din rama de otel rotund 0 16, mm si impletitura din sarma de otel zincata D= 2 mm cu ochiuri patrate de 16x16 mm, cu inaltimea la coama de 2,05 m	**m**	**80.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	***2100969*** *- Beton de ciment B 250 stas 3622*	*mc*	*5.120*		
2	**CK16A1 -** Porti metalice rame din otel profilat si cu impletitura de sarma zincata inclusiv accesoriile	**mp**	**10.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	***63069751256*** *- Porti metalice*	*kg*	*26.000*		
3	**2940004 -** TEAVA RECTANGULARA 100x100x4 SUDATA OL 32	ml	**142.600**		
4	**CN13C1 -** Vopsitorii la instalatii cu vopsea de ulei, pe conducte avand diametrul exterior peste 34 mm;	**mp**	**40.480**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	***6103294*** *- Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80*	*kg*	*6.072*		
5	**TSA02F1 -** Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 M teren tare	**mc**	**2.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	**CA01A1 -** Turnare beton simplu in fundatii (continue,izolate) si socluri cu volum < 3 mc	**MC**	**2.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.1	***2100969*** *- Beton de ciment B 250 stas 3622*	*mc*	*2.016*		

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
7	**TRA06A20 -** Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km $	**tona**	**5.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	**AUT3312A1 -** Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h	**ora**	**5.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**1.500**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	**TRB05B12 -** Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode peste 25 Kg distanta 20M $	**tona**	**1.500**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	**TRB01C13 -** Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 30M $	**tona**	**3.800**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

BENEFICIAR.
M.A.I. prin I.G.I.

PROIECTANT
ALPHA ARCHITECTS + PARTNERS SRL

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)