Beneficiar: M.A.I. prin I.G.I.
Executant:
Proiectant: ALPHA ARCHITECTS + PARTNERS SRL
Obiectivul: Realizarea unei stații de epurare, hidranți interiori și exteriori și a rezervei de apă necesare conform normativelor, la C.C.S.L.C.P. Otopeni
Obiectul: 05 ORGANIZARE DE SANTIER
Stadiul fizic: 24 LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII AFERENTE ORGANIZARII DE SANTIER

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**TSA03B1 -** Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 M latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la fundatii,canale,etc in teren necoeziv sau slab coeziv, consistent, pana la 0,75 M adancime, teren mijlociu	**mc**	**10.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	**TRI1AA01C1 -** Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	**tona**	**16.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	**TRA01A25P -** Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=25 km $	**tona**	**16.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	**IZK03C1 -** Ecrane termoizolante din foi de polietilena	**MP.**	**60.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	**CA01A1 -** Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv	**mc**	**10.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	***2100969*** *- Beton de ciment B 250 stas 3622*	*mc*	*10.080*		
6	**TRA06A30 -** Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=30 km $	**tona**	**25.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
7	**RPCT09XH -** Demolarea elem.din bet.simplu si bet.arm.spargere partiala mijl.mec/man. a elem.constr.bet.simplu/ar	**mc**	**10.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	**TRI1AA01C1 -** Incarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte,prin b) 2.8000 252 aruncare rampa sau teren-auto categ.1	**T**	**25.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	**TRA01A25P -** Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=25 km $	**tona**	**25.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	**VC03A01> -** Montare container metalic tip birou, vestiar etc	**buc**	**2.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	**@VC03A01> -** Demontare container metalic tip birou, vestiar etc	**buc**	**2.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	**AUT1104A1 -** Ora pr macara pe pneuri cu brat cu zabrele 10,0-14,9 tf 1 schimb	**ora**	**40.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	**@RPCS18B# -** Imprejmuire- gard mobil opac organizare santier cu suport beton	**M**	**112.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	**2930615 -** Poartă pietonala	buc	**1.000**		
15	**2930617 -** Poartă mobilă pentru șantier, culisantă	buc	**1.000**		
16	**100014168 -** Panou santier	BUC	**1.000**		
17	**100014170 -** Pichet de incendiu complet echipat	BUC	**1.000**		
18	**600008218 -** Toalete ecologice	buc	**2.000**		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

BENEFICIAR.
M.A.I. prin I.G.I.

PROIECTANT
ALPHA ARCHITECTS + PARTNERS SRL

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)