Legenda alimentare cu AR, ACM, canalizare

(linie albastra)	Conducta apa rece menajera executata din teava de polipropilena cu insertie de aluminiu montata aparent la perete
(linie rosie)	Conducta apa calda menajera executata din teava de polipropilena cu insertie de aluminiu montata aparent la perete
(cerc)	Coloana canalizare M1, M2, etc.
(linie portocalie)	Conducta de canalizare din teava PVC montata ingropat
SP 50	SIFON DE PARDOSEALA SP50

Legenda Hidranti interiori

(linie magenta)	Teava alimentare Hidranti interiori Ol Zn 2" - propusa
H	HIDRANT complet echipat ,cu furtun plat de lungime 20m alimentat de teava Dn50 otel. Accesoriile de trecere a apei (furtun plat, teava refulare universala pentru debitarea apei cu ajutaj ø14 mm si cheie de manevra) vor fi pozate in cutiile hidrantilor, astfel incat robinetele de deschidere sa fie maxim 1,50 m de pardoseala, conform art. 4,14 din Normativul P118/II-2013. - propus

VERIFICATORI					
VERIFICATORI/EXPERȚI	NUME	SEMNĂTURĂ	CERINȚĂ	REFERAT / EXPERTIZĂ/ NR. /DATĂ	
PROIECTANT GENERAL BIROU DE PROIECTARE S.C. FILIPS ART DESIGN S.R.L. Adresa: aleea. Mihail Sadoveanu, nr.19, IAȘI,	L.S.	TITLU PROIECT: "IMBUNATATIREA CONDITIILOR DE CAZARE DE LA CENTRUL REGIONAL GIURGIU PRIN LUCRARI DE MODERNIZARE (REAMENAJARE/REABILITARE/CONSTRUCTIEI SI DOTAREA)"		NUMĂR PROIECT:	01-001/2022
				FAZA PROIECT:	D.A.L.I.
				DATA PROIECT:	2022
Șef Proiect ing. Dragoș Filip		AMPLASAMENT: LOCALITATEA GIURGIU, BULEVARD 1907, NR. 1C, JUDET GIURGIU		NUMAR PLANSA:	IS 02
				SCARA:	1:100
PROIECTAT ing. Marian Cremeriuc		BENEFICIAR: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI		TITLU PLANSA: INSTALAȚII SANITARE - ALIMENTARI CU APA - CANALIZARE - HIDRANTI INTERIORI PLAN ETAJ 1 - PROPUS	
DESENAT ing. Marian Cremeriuc					